

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 45  
ROBOTY  
DROGOWE

Nazwa inwestycji: : PRZEBUDOWA ODCINKA CHODNIKA UL. KOŚCIUSZKI W BARCZEWIE  
Adres inwestycji: : BARCZEWO, UL. KOŚCIUSZKI - DZIAŁKA NR 290/3 OBRĘB 3 MIASTO  
BARCZEWO  
: GMINA BARCZEWO  
ADRES INWESTORA : PLAC RATUSZOWY 1, 11-010 BARCZEWO  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ANDRZEJ JUSZCZYK  
DATA OPRACOWANIA : LUTY 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
LUTY 2017

Data zatwierdzenia

Inż. Andrzej Juszczyk  
Wykonawca  
Kierownik budowlany do projektowania w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń  
Kierownik robótami budowlanymi bez ograniczeń  
Dz. Urz. nr ewid. 88/93/OL, 161/01/OL  
§ 4 ust. 2, § 6 ust. 2, § 7, § 13 ust. 1 pkt 2,  
§ 4 ust. 2, § 9 ust. 1

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233140-2	ROBOTY DROGOWE			
		ROBOTY DROGOWE			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1.	0119-03				
1		0.2	km	0.20	
				RAZEM	0.20
2	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1.	0815-01				
1		250	m <sup>2</sup>	250.00	
				RAZEM	250.00
3	KNR 2-31	Rozebranie krawężników wtopionych 15 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.	0814-05				
1		195	m	195.00	
				RAZEM	195.00
4	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i na odległość 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-17				
1		31	m <sup>3</sup>	31.00	
				RAZEM	31.00
5	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i płyt żelbetowych - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-20	Krotność = 3			
1		31	m <sup>3</sup>	31.00	
				RAZEM	31.00
1.2		NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW			
6	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-01				
2		71	m <sup>2</sup>	71.00	
				RAZEM	71.00
7	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-02	Krotność = 2.4			
2		71	m <sup>2</sup>	71.00	
				RAZEM	71.00
8	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.1.	0103-04				
2		71	m <sup>2</sup>	71.00	
				RAZEM	71.00
9	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0104-07				
2		71	m <sup>2</sup>	71.00	
				RAZEM	71.00
10	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0104-06	Krotność = 5			
2					

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		71	m <sup>2</sup>	71.00	
				RAZEM	71.00
11	KNR 2-31 d.1. 0114-05 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
		71	m <sup>2</sup>	71.00	
				RAZEM	71.00
12	KNR 2-31 d.1. 0511-03 2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (szara, kolorowa - po uzgodnieniu z inwestorem)	m <sup>2</sup>		
		71	m <sup>2</sup>	71.00	
				RAZEM	71.00
1.3		<b>KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA</b>			
13	KNR 2-31 d.1. 0401-06 3	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		195	m	195.00	
				RAZEM	195.00
14	KNR 2-31 d.1. 0402-04 3	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
		9.75	m <sup>3</sup>	9.75	
				RAZEM	9.75
15	KNR 2-31 d.1. 0403-03 3	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		195	m	195.00	
				RAZEM	195.00
16	KNR 2-31 d.1. 0407-02 3	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		61	m	61.00	
				RAZEM	61.00
1.4		<b>CIĄGI PIESZE</b>			
17	KNR 2-31 d.1. 0101-01 4	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
		250	m <sup>2</sup>	250.00	
				RAZEM	250.00
18	KNR 2-31 d.1. 0104-07 4	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
		250	m <sup>2</sup>	250.00	
				RAZEM	250.00
19	KNR 2-31 d.1. 0511-02 4	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		250	m <sup>2</sup>	250.00	
				RAZEM	250.00