

Zespół Szkół w Barczewie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Prace instalacyjne				
1	KNNR 5 0406/07	Montaż - moduły fotowoltaiczne	szt	152,00
2	KNNR 5 0405/09	Montaż - Inwerter	szt	5,00
3	KNNR 5 0302/01	Klema koncowa	szt	28,00
4	KNNR 5 0302/01	klema srodkowa	szt	270,00
5	KNNR 5 0302/01	Sruba imbusowa	szt	310,00
6	KNNR 5 0302/01	wpust przesuwny	szt	310,00
7	KNR-W 2-18 0529/04	Profil aluminiowy 4140mm	szt	68,00
8	KNNR 5 0306/01	Łącznik profili montazowych	szt	62,00
9	KNR 7-09 2201/01	Śruba teowa M10	szt	375,00
10	KNR 7-09 2201/01	Nakretka m10	szt	368,00
11	KNR 7-09 2201/01	Śruba z gwintem podwójnym	szt	210,00
12	KNNR 5 0306/01	Adapter fasolka	szt	210,00
13	KNR 5-10 0405/01	Złącza MC 4	szt	1,000
14	Kalkulacja indywidualn a	Przewód solarny	kpl	1,000
15	Kalkulacja indywidualn a	Układ zabezpieczeń	kpl	1,000
16	Kalkulacja indywidualn a	Kalkulacja indywidualna- prace budowlane (w tym wykonanie dokumentacji projektowej zamocowani paneli fotowoltaicznych na konstrukcji dachu wraz z opinią techniczną (oraz dokumentacji powykonawczą) UWAGA : montowanie paneli na konstrukcji dachu drewnianej 2. Wykonanie dodatkowego zabezpieczenia pokrycia dachu (z papy) poprzez ułożenie uszczelnienia (w postaci 1xpapa termozgrzewalna gr. min. 5mm (powierzchnia przybliżona do powierzchni zajmowanej przez panele fotowoltaiczne)	kpl	1,000