

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>DOKUMENTACJA PROJEKTOWA</b>			
1	d.1 kalk. własna	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>2</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
2	KNR 4-01 d.2 0101-05	Wyrównanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat. I-II	m <sup>2</sup>		
		1940	m <sup>2</sup>	1940.000	
				RAZEM	1940.000
3	KNR 2-01 d.2 0121-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		0.220	ha	0.220	
				RAZEM	0.220
4	KNR 2-01 d.2 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>		
		187.40	m <sup>2</sup>	187.400	
				RAZEM	187.400
5	KNR 2-01 d.2 0206-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - korytowanie pod nawierzchnię bezpieczną i ścieżki	m <sup>3</sup>		
		28.11	m <sup>3</sup>	28.110	
				RAZEM	28.110
<b>3</b>		<b>PLAC ZABAW I MAŁA ARCHITEKTURA</b>			
6	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż: Zestaw	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż: Huśtawka podwójna z bocianim gniazdem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż: Prasa ręczna/prasa nożna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż: Stepper/wahadło	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż: Altana biesiadna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż: Stojak rowerowy 5-stanowiskowy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż: Kosz na śmieci	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
13	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż: Tablica informacyjna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż: Ławka na stelażu betonowym	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
15	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż: Wejście (brama)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>4</b>		<b>CIĄGI KOMUNIKACYJNE</b>			
16	KNR 2-31 d.4 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
		134*0.05	m <sup>3</sup>	6.700	
				RAZEM	6.700
17	KNR 2-31 d.4 0407-01 0407-06 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej	m		
		134	m	134.000	
				RAZEM	134.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-31 d.4 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 95.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 95.300	 95.300
				RAZEM	95.300
<b>5</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
19	KNR AT-04 d.5 0101-02	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 4,0 m 3.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.150	 3.150
				RAZEM	3.150
20	KNR 2-21 d.5 0606-07 analogia	Nawierzchnia bezpieczna pod plac zabaw - wypełnienie piaskiem  92.10*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 27.630	 27.630
				RAZEM	27.630
21	KNR 2-21 d.5 0401-06 analogia	Wykonanie trawników rekreacyjnych siewem na gruncie kat. IV z nawożeniem - uzupełnienie zniszczonego trawnika podczas robót 912	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 912.000	 912.000
				RAZEM	912.000
<b>6</b>		<b>NASADZENIA</b>			
22	KNR 2-21 d.6 0303-05 analogia	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; Klon pospolity  1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-21 d.6 0303-05 analogia	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; Kasztanowiec zwyczajny  1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-21 d.6 0303-05 analogia	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; Lipa drobnolistna  1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-21 d.6 0303-05 analogia	Sadzenie bylin na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; Jeżówka purpurowa  10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
26	KNR 2-21 d.6 0303-05 analogia	Sadzenie bylin na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; Kocimiętka faassena  9	szt. szt.	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
27	KNR 2-21 d.6 0303-05 analogia	Sadzenie bylin na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; Miskant cukrowy  4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
28	KNR 2-21 d.6 0303-05 analogia	Sadzenie bylin na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; Rudbekia błyskotliwa  8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
<b>7</b>		<b>ROBOTY KOŃCOWE</b>			
29	KNR 2-21 d.7 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km 15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000