
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa serwerowni oraz budowa hydrantu w Ratuszu w Barczewie
ADRES INWESTYCJI : Barczewo
INWESTOR : Urząd Miasta Barczewa
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 8 12-130 Pasym
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 01.2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0428-01	Demontaż płyt pilśniowych 4.5	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
3	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2- przyjęto 20% powierzchni (2.72+1.62)*2*3.25*0.2	m ² m ²	5.642	
				RAZEM	5.642
4	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 20% powierzchni 4.5*0.2	m ² m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
5	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.3*2	m m	2.600	
				RAZEM	2.600
6	KNR 4-01 0329-05	Poszerzenie otworu drzwiowego 0.51*0.1*2.1	m ³ m ³	0.107	
				RAZEM	0.107
7	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km 2.6*0.12*0.25+0.11+5.642*0.02+4.5*0.02	m ³ m ³	0.391	
				RAZEM	0.391
8	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz. belek stalowych - dwuteownik 100 1.3*2	m m	2.600	
				RAZEM	2.600
9	KNR 5-08 0807-10	Mechaniczne wiercenie otworów w metalu - głęb.wiercenia do 10mm śr.do 14mm 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 4-06 0113-01	Stężenie belek nadprożowych śrubami M 12 - analogia 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 2-02 0123-01	Wykonanie zabezpieczenia p.poż istniejącej ściany działowej -domurowanie ścianki z cegły dziurawki gr. 6cm 3.25*(2.72+1.77)	m ² m ²	14.592	
				RAZEM	14.592
12	KNR 2-02 0120-09 analogia	Przewiązanie istniejącego muru z istniejącym za pomocą prętów zbrojeniowych 3.25*(2.72+1.77)	m ² m ²	14.592	
				RAZEM	14.592
13	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 5.64	m ² m ²	5.640	
				RAZEM	5.640
14	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 14.6	m ² m ²	14.600	
				RAZEM	14.600
15	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (2.72+1.62)*2*3.25*0.8+4.5*0.8	m ² m ²	26.168	
				RAZEM	26.168
16	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych wewnętrznych 1.0*2.05	m ² m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
17	KNR-W 2-02 1022-01 Nr ST B.08.	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 64.155	m ² m ²	64.155	
				RAZEM	64.155
18	KNR 2-02 0815-04	Szpachlowanie ścian	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(2.72+1.62)*2*3.25+14.6	m ²	42.810	
				RAZEM	42.810
19	KNR 2-02 0815-06	Szpachlowanie sufitów	m ²		
		4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
20	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
		28.21+4.5	m ²	32.710	
				RAZEM	32.710
21	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m ²		
		4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
22	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m ²		
		28.21+14.6	m ²	42.810	
				RAZEM	42.810
23	NNRNKB 202 1130-01 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
24	KNR 2-02 1112-05	Wykładzina PVC prądoprzewodząca z uziemieniem	m ²		
		4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500