

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA					
1	d.1 kalk. własna	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
2	KNR 4-01 d.2 0101-05	Wyrównanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 30 cm w grupie kat. I-II	m ²		
		1940	m ²	1940.000	
				RAZEM	1940.000
3	KNR 2-01 d.2 0121-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		0.220	ha	0.220	
				RAZEM	0.220
4	KNR 2-01 d.2 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
		187.40	m ²	187.400	
				RAZEM	187.400
5	KNR 2-01 d.2 0206-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - korytowanie pod nawierzchnię bezpieczną i ścieżki	m ³		
		28.11	m ³	28.110	
				RAZEM	28.110
3 PLAC ZABAW I MAŁA ARCHITEKTURA					
6	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż: Zestaw	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż: Huśtawka podwójna z bocianim gniazdem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż: Prasa ręczna/prasa nożna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż: Stepper/wahadło	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż: Altana biesiadna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż: Stojak rowerowy 5-stanowiskowy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż: Kosz na śmieci	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
13	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż: Tablica informacyjna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż: Ławka na stelażu betonowym ławka z oparciem	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
15	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż: Wejście (brama)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4 CIĄGI KOMUNIKACYJNE					
16	KNR 2-31 d.4 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		134*0.05	m ³	6.700	
				RAZEM	6.700
17	KNR 2-31 d.4 0407-01 0407-06 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej	m		
		134	m	134.000	
				RAZEM	134.000