

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45000000-7	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym + geodezyjny pomiar powykonawczy -m. Radosty	km		
d.1	0119-03	0.070	km	0.07	
2		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA.		RAZEM	0.07
2	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	7.25	m ³	7.25	
3	KNR 2-31	Krawężniki betonowe obniżone (najazdowe) o wymiarach 15X30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-05	145	m	145.00	
3		NAWIERZCHNIA JEZDNI		RAZEM	145.00
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.3	0101-01	350	m ²	350.00	
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.3	0101-02	Krotność = 5 350	m ²	350.00	
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.3	0103-04	350	m ²	350.00	
7	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.3	0104-07	350	m ²	350.00	
8	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm	m ²		
d.3	0104-08	Krotność = 10 350	m ²	350.00	
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.3	0407-02	<i>72</i>	m	<i>72</i> 77.00	<i>72</i>
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3	0114-05	<i>375- 350</i>	m ²	<i>350</i> 375.00	<i>350</i>
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63- warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0114-06	Krotność = 5 <i>375- 350</i>	m ²	<i>350</i> 375.00	<i>350</i>
12	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 295,00 m ² - materiał Inwestora	m ²		
d.3	0511-03	<i>375 350</i>	m ²	<i>350</i> 375.00	<i>350</i>
4		ZJAZDY DO POSESJI		RAZEM	<i>375.00</i>
13	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.4	0101-01	15	m ²	15.00	
14	KNR 2-31	Wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta	m ²		
d.4	0102-04	Krotność = 5 15	m ²	15.00	

X

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-31 d.4 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 15	m ²	RAZEM	15.00
			m ²	15.00	
16	KNR 2-31 d.4 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 15	m ²	RAZEM	15.00
			m ²	15.00	
17	KNR 2-31 d.4 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 10 15	m ²	RAZEM	15.00
			m ²	15.00	
18	KNR 2-31 d.4 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego 0/63- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 15	m ²	RAZEM	15.00
			m ²	15.00	
19	KNR 2-31 d.4 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 15	m ²	RAZEM	15.00
			m ²	15.00	
5		CHODNIKI		RAZEM	15.00
20	KNR 2-31 d.5 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 90	m ²		
			m ²	90.00	
21	KNR 2-31 d.5 0102-06	Wykonanie koryta I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta Krotność = 5 90	m ²	RAZEM	90.00
			m ²	90.00	
22	KNR 2-31 d.5 0104-03	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 90	m ²	RAZEM	90.00
			m ²	90.00	
23	KNR 2-31 d.5 0104-04	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 5 90	m ²	RAZEM	90.00
			m ²	90.00	
24	KNR 2-31 d.5 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 90	m ²	RAZEM	90.00
			m ²	90.00	
25	KNR 2-31 d.5 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 90	m ²	RAZEM	90.00
			m ²	90.00	
26	KNR 2-31 d.5 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 90	m ²	RAZEM	90.00
			m ²	90.00	
27	KNR 2-31 d.5 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 90	m ²	RAZEM	90.00
			m ²	90.00	
28	KNR 4-04 d.5 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość do 2 km 170	m ³	RAZEM	90.00
			m ³	170.00	
				RAZEM	170.00

X

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR 2-31	Plantowanie i wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr.10, 00 cm i śr. szerokości 0,75 m.	m ²		
d.5	1402-02 + kalk. własna		60	m ²	60.00
				RAZEM	60.00

X