

Branża kosztorysu:

Budowlana

Inwestycja:

Modernizacja Przedszkola
Budynek Przedszkola Łęgajny
Ogólnobudowlane

Adres:

Olsztyńska 8 Łęgajny
11-010 Barczewo
POLSKA

Kod CPV 1:

Nazwa wg CPV 1:

Roboty budowlane

Inwestor:

Zespół Szkoln-Przedszkolny

Adres:

Ogrodowa 7 Łęgajny
11-01 Barczewo
Polska

Wykonawca:

Adres:

Sporządził:

wdził:

Data opracowania

Inwestor

Wykonawca

1	2	3	4	5	6	7
Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Cena jednostkowa zł. (netto)	Suma „5x6” zł.
1	1 45000000- 7 E182-2 CPV	Remont dachu Roboty budowlane				
1.1	KNR-W 2-02 0504-0100	Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną-na ist. papę	m2			
		477	m2	477,000		
1.2	KNNR 2 0504-0100	Kal. Indyw. Wykonanie zdemontowania ist. obróbek blacharskich kominów, pasów nadrynnowych, blach szczytowych i zamontowanie nowych z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm, przy szerokości w rozwinieciu do 25 cm	m2			
		36,8	m2	36,800		
1.3	KSNR 2 0503-0200	Kal. Indyw. Wymiana rynny dachowe z blachy ocynkowanej d=150mm płaskiej	m			
		88	m	88,000		
1.4	KSNR 2 0503-0400	Kal. indy.-wymiana rury spustowe z blachy ocynkowanej d=120-100	m			
		31	m	31,000		
1.5	KSNR 3 0502-0100	Kal. indywi. wymiana pokryć dachowych z deskowaniem pokrycie trzema warstwami papy na deskowaniu	m2			
		20	m2	20,000		
1.6	KSNR 3 0501-0600	Kal. ind.-wzmocnienie konstrukcji dachu przy kominach	m2			
		20	m2	20,000		
1.7	KSNR 3 0308-0100	Kalk. indywi. - przedłużenie istniejących kominów (do wys. min. +60cm ponad dach) wraz z otynkowaniem, pomalowaniem i wykonaniem nakrywy kominowej betonowej	m3			

		UWAGA- wraz z udrożnieniem przewodów kominowych (6szt.- przedłużenie, 7szt naprawa)				
		2,5	m3	2,500		
1.8	11	Odbiór kominów przez uprawnionego kominiarza	kpl.			
		1	kpl.	1,000		
1.9	KNNR 5 0601- 0101-1	Kalk. indyw. Zdemontowanie istniejącej instalacji odgromowej i wykonanie nowej (odtworzenie) instalacji odgromowej - przewody instalacji odgromowej naprężane poziome z prętów stalowych ocynkowanych, mocowane na wspornikach obsadzanych	m			
		140	m	140,000		
1.10	1	kalkulacja indywidualna - Protokół instalacji sprawdzenia instalacji odgromowej	kpl.			
		1	kpl.	1,000		
2	45453000- 7 CPV	Roboty remontowe pomieszczeń				
2.1	KNR-I 0- 19 0928-1100	Kal. indyw. Demontaż i montaż okien z PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych ,obsadzonych na kotwach stalowych(14kpl) (uwaga przed zamówieniem okien wykonawca zobowiązany jest dokonać pomiaru okien w naturze) wraz z obróbką okien od środaka i zewnątrz	m2			
		44,6	m2	44,600		
2.2	KNR-I 0- 19 0928-1100	Demontaż i montaż okien z PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych ,obsadzonych na kotwach stalowych(1kpl) (uwaga przed zamówieniem okien wykonawca zobowiązany jest dokonać pomiaru okien w naturze)kotłownia	m2			
		1,3	m2	1,300		
2.3	TZKNBK cz.	Wykonanie i montaż parapetów zewnętrznych (15szt.-22,5mb) z	m2			

	XXIII 0105-0106	blachy powlekanej				
		5,6	m2	5,600		
2.4	KNR 2-02 0129- 0200-1	Obsadzanie parapetów z konglomeratu o gr. 2,5cm (14szt-22,5mb; szerokości do30cm)	szt.			
		14	szt.	14,000		
2.5	KSNR 3 0702-0600	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (dwuskrzydłowych aluminiowych "z kształt. brązowego ciepłego" o I klasie wykonania- 1,35x2m-2szt) wraz z obróbką (przez zamówieniem Wykonwca jest zobowiązany dokonać pomiaru i uzgodnień z Inwestorem)	kpl.			
		2	kpl.	2,000		
2.6	KNR 4-01 1212- 0100-1	Kal. indyw naprawa i szpachlowanie i malowanie drzwi metalowych i drzwianych (w piwnicy, i na parterze) (2,4x2,89m +0,9x2m)	m2			
		17,5	m2	17,500		
2.7	KNNR 4 0212- 0600-1	Wykonanie i zamontowanie rury wentylacji grawitacyjnej "ocieplone pianką"- PVC d=150mm (zamontowane w pomieszczeniu i wyprowadzone ponad dach-wraz obróbką (wysokości śrenio 2m)	kpl.			
		8	kpl.	8,000		
2.8	KNNR 3 0302-0100	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo- wapiennej	m3			
		1,2	m3	1,200		
2.9	KNNR 3 0604-0300	Uzupełnienie tynków nakrapianych zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej z wapnem gaszonym, o powierzchni do 5 m2 (dobranie do istniejących kolorystycznie i strukturą)	m2			
		18	m2	18,000		
2.10	KNNR 3 0602-0100	Uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt	m2			

		wiórowo- cementowych, zagrunt. siatkach				
		20	m2	20,000		
3	45111291- 4 CPV	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (chody, opaski, place)				
3.1	KNR 4-04 0301-0800	Rozebranie podłoża z betonu schodów, opaski betonowej	m3			
		7	m3	7,000		
3.2	KNR 4-04 1101-0200	Wywiezienie gruzu i gruntu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km	m3			
		28	m3	28,000		
3.3	KNR 4-04 1101-0500	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ. ponad 1km samochodem ciężarowym	m3			
		28	m3	28,000		
3.4	KSNR 2 1201-0100	Kal. indyw. wykonanie i zamontowanie balustrady ograniczającej- przy chodniku (dł. 6m)(wraz z fundamentem)	kpl.			
		1	kpl.	1,000		
3.5	KNNR 6 0502- 0200-1	Kal. indy. wykonanie opaski betonowej i chodników przy budynku grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem wraz z obrzeżami	m2			
		40	m2	40,000		
3.6	KNNR 6 0502- 0301-1	Kal. ind. wykonanie placu postojowego przy budynku i wjazdu na posesję - kostka 8 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2			
		50	m2	50,000		

3.7	KNNR 6 0102-0200	Koryta o głębokości 20 cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, w gruntach kategorii II-IV	m2			
		50	m2	50,000		
3.8	KNR 4-01 0108-0200	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III	m3			
		10	m3	10,000		
3.9	KNNR 2 0107-0200	Kal. indyw. Wykonanie schodów wejściowych betonowych na gruncie do budynku z betonu B25-zatartych na gotowo-spcznik 1,5x2,5m; stopień h=12cm s=36cm na podłożu gruzowo żwirowym - 40cm	m3			
		2	m3	2,000		
3.10	KNNR 2 0104-0100	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm	t			
		0.1	t	0,100		
3.11	KNR 4-01 0203-1100	Napraw schodów zewnętrznych - do kotłowni z betonu i cegły	m3			
		0.5	m3	0,500		
3.12	KNR 4-01 0726-0600	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III /wapno gaszone/ ścian, loggii, balkonów, podłoże z betonów żwirowych, bloczków, w jednym miejscu do 5 m2	m2			
		8	m2	8,000		
						Razem

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Zewnętrzna podziemna instalacja gazowa				
1.1	Roboty ziemne				
1	KNNR 1 d.1. 0307-02 1	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m ³		
		30.8	m ³	30.800	
				RAZEM	30.800
2	KNNR 1 d.1. 0318-02 1	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęб.do 1.5 m w gr.kat. IV	m ³		
		15.4	m ³	15.400	
				RAZEM	15.400
3	KNNR 4 d.1. 1411-01 1	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³		
		3.85	m ³	3.850	
				RAZEM	3.850
4	KNNR 4 d.1. 1411-03 1	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m ³		
		11.55	m ³	11.550	
				RAZEM	11.550
1.2	Roboty montażowe.				
5	KNR 2-19 d.1. 0216-01 2	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grub.1 ceg.dla przyłączy o sr.nom.do 50 mm w tulejach z rur stal.o sr.do 80 mm	przej.		
		1	przej.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-19 d.1. 0219-01 2	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		38.5	m	38.500	
				RAZEM	38.500
7	KNR 2-19 d.1. 0220-02 2	Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych	m		
		38.5	m	38.500	
				RAZEM	38.500
8	KNNR 4 d.1. 0312-05 2	Kurki gazowe przelotowe o śr. 40 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNNR 4 d.1. 0142-01 2 analogia	Szafka gazowa na kurek odcinający	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-19 d.1. 0210-01 2 analogia	Szafka gazowa na kurek główny, gazomierz G-4 i reduktor ciśnienia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-19 d.1. 0301-04 2	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE) o śr. nominalnej 40 mm z rur w zwojach	m		
		38.5	m	38.500	
				RAZEM	38.500
12	KNR 2-19 d.1. 0119-01 2	Rury ochronne o śr.nom.100 mm	m		
		3.20	m	3.200	
				RAZEM	3.200

.....zł. (netto)
.....zł. (VAT)
.....zł. (brutto z VAT)

RAZEM:

.....
Podpis i pieczęć WYKONAWCY

OPIS do załącznika nr 4 (przedmiaru)

1. Należy wypełnić załącznik nr 4 – podać cenę jednostkową „kolumna 6” i sumę „kolumna 7” wg wzoru na stronie 2 załącznika

2. Należy podać kwoty „sumę,, - wartość robót brutto z VAT

Niewypełnienie kosztorysu ofertowego w/w powyższego wzoru spowoduje odrzucenie oferty.