

Załącznik nr 41

str. 1

stron od 1 do 2

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : UTWARDZENIE PLACU APELOWEGO NA TERENIE GIMNAZJUM NR 1 W BARCZEWIE
ADRES INWESTYCJI : 11-010 BARCZEWO, UL. PÓŁNOCNA 14, działka nr 104/211 obręb 1 Barczewo
INWESTOR : GIMNAZJUM NR 1 Im. ZIEMI WARMIŃSKIEJ
ADRES INWESTORA : 11-010 BARCZEWO, UL. PÓŁNOCNA 14
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 6x30 cm na podsypce piaskowej 12	m m	12.000	12.000
				RAZEM	12.000
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 540	m ² m ²	540.000	540.000
				RAZEM	540.000
3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm 446	m ² m ²	446.000	446.000
				RAZEM	446.000
4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm bez fazy na podsypce cementowo-piaskowej - kostka szara 306	m ² m ²	306.000	306.000
				RAZEM	306.000
5	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez fazy grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej-kostka kolorowa 140	m ² m ²	140.000	140.000
				RAZEM	140.000
6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 100	m ² m ²	100.000	100.000
				RAZEM	100.000
7	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 152	m m	152.000	152.000
				RAZEM	152.000
8	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem 1.52	m ³ m ³	1.520	1.520
				RAZEM	1.520
9	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych 6	szt. szt.	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
10	KNR-W 4-02 0217-02	Wymiana elementów wpustu ściekowego podwórzowego - skrzynka z kratką 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 4-02 0210-01	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 200 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia 6	m m	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
12	Kalkulacja indywidualna	Linie zasilające prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowania wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącznym przekroju żył do 2.5 mm ² . - 15.00m (podłączenie do istniejącej skrzynki). Montaż skrzynki o masie do 20 kg wraz z konstrukcją i wyposażeniem - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża. - 1 szt. Montaż gniazda trójfazowego - 1 szt., gniazdo jednofazowe - 2 szt. Montaż bezpieczników Sx3 - 1 szt. i Sx 1 - 1 szt. 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe dł. 2,00m- stojaki z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa 6	szt. szt.	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
14	KNR-W 4-01 0109-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.IV) 162	m ³ m ³	162.000	162.000
				RAZEM	162.000
15	Kalkulacja indywidualna	Montaż 3 szt. masztów flagowych aluminiowych o wys. 6-9m na fundamencie 100x50x50 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	maszt flagowy aluminiowy na fundamencie	szt	3.0000		3.0000			
2.	ławka parkowa - stojaki z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa	szt	6.0000		6.0000			
3.	gniazdo trójfazowe	szt	1.0000		1.0000			
4.	gniazdo jednofazowe	szt	2.0000		2.0000			
5.	skrzynka zasilająca z wyposażeniem	szt	1.0000		1.0000			
6.	bezpieczniki Sx3	szt	1.0000		1.0000			
7.	bezpieczniki Sx1	szt	1.0000		1.0000			
8.	gwoździe budowlane	kg	0.5220		0.5220			
9.	piasek	m ³	44.2360		44.2360			
10.	pospółka	m ³	109.4994		109.4994			
11.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	6.4370		6.4370			
12.	obrzeża betonowe 20x6 cm	m	155.0400		155.0400			
13.	kostka brukowa 6 cm szara bez fazy - 306.00m ² , z fazą - 110.15m ²	m ²	416.1500		416.1500			
14.	kostka brukowa 6 cm kolorowa	m ²	143.5000		143.5000			
15.	mieszanka betonowa	m ³	2.4328		2.4328			
16.	deski iglaste obrzynane grub. 19-25 mm kl. III	m ³	0.0876		0.0876			
17.	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. III	m ³	0.0608		0.0608			
18.	woda	m ³	23.8667		23.8667			
19.	rury PCV kanalizacyjne łączone na klej	m	6.4200		6.4200			
20.	złączki PCV łączone na klej	szt	6.0000		6.0000			
21.	skrzynki z kratką do wpustu podwórzowego	szt	1.0000		1.0000			
22.	uchwyty do rurociągów PCV	szt	6.0000		6.0000			
23.	przewody izolowane jednożyłowe - 15 mb	m	1.0400		1.0400			
24.	materiały pomocnicze	zl						
						RAZEM		

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	spycharka gaśnicowa 74 kW/100 KM	m-g	1.8936		
2.	samochód samowładowy do 5 t	m-g	139.3200		
3.	wibrator powierzchniowy	m-g	70.9800		
4.	pila do cięcia kostki	m-g	13.6500		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1037.0908		
				RAZEM	

Słownie: