

Przestrzeń poddasza użytkowego należy oddzielić od palnej konstrukcji i palnego przekrycia konstrukcji nośnej dachu przegrodą o klasie odporności ogniowej EI 60.

Odtworzyć uszkodzone lub rozbierane w czasie wzmocnienia, remontu dachu instalacje elektryczne, oświetleniowe i inne związane z ww pracami.

4. Zalecenia i wnioski

Przystosowując niniejszy obiekt do nowych warunków użytkowania i obowiązujących przepisów niezbędne jest przeprowadzenie przebudowy i remonty w min niżej zalecanym zakresie:

- Prace rozbiórkowe, wbudowywanie nowych elementów konstrukcyjnych, remont, naprawę istniejących ścian, belek wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zachowaniem przepisów Prawa Budowlanego i Zasad Bezpieczeństwa istniejącej przebudowywanej i remontowanej konstrukcji nośnej
- Niniejsze opracowanie analizować łącznie z Opinią Techniczną opracowaną dla niniejszego dachu.
- W czasie prac remontowych odkryte rysy i ubytki w spoinach ścian konstrukcyjnych naprawić, uzupełnić zaprawą montażową.
- Uszkodzone biologicznie elementy drewniane konstrukcji dachowej wymienić na nowe z drewna klasy min C27, przekrój nie mniejszy niż istniejący
- Wymienić wszystkie porażone biologicznie, nadgniłe elementy konstrukcji dachowej.
- Wszystkie wbudowane i nowoprojektowane elementy drewniane winne być nasączone środkami ochrony biologicznej.
- Uzupełnić, wykonać nowe obróbki blacharskie i inne elementy z ww. związane
- ~~Uporządkować, przełożyć istniejące maty wełny mineralnej ocieplenia poddasza~~
ISTNIEJĄCĄ WEŁNĘ MINERALNĄ WYMIENIĆ NA NOWĄ o $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$
- zwracając uwagę na min. wymaganą grubość ocieplania na całej powierzchni
- Przestrzeń poddasza użytkowego należy oddzielić od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodą o klasie odporności ogniowej EI 60,
- Materiały użyte do realizacji obiektu muszą posiadać atesty stwierdzające ich przydatność w budownictwie
- Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz aktualną wiedzą techniczną, zachowując zasady BHP.
- W przypadku wykonywania robót budowlanych niezgodnie z niniejszą dokumentacją, a także stwierdzenia istotnych odstępstw od tej dokumentacji,

mgr inż. arch. Inna Melioro-Klimel

5

wp. bud. 3/WG/1000/2008

*mgr inż. B. Jasko
wp. bud. 178/07/02*